

Valhalla

Mediterrenean/ Middelhavet

01/10-2008 til 01/01-2010

Middelhav - 184 m2.

Levering af udvendige materialer:	
Kalmar lærkebrædder	kr. 646.000,00
Hardiplank	kr. 668.000,00
4x18 cm White Pine	kr. 699.000,00
9x18 cm White Pine	kr. 758.000,00
14x18 cm White Pine	kr. 798.000,00
14x28 cm White Pine	kr. 836.000,00
19x28 cm. White Pine	kr. 899.000,00
Udvendig montage 1: kr. 225.000	
Udvendig montage 2: kr. 222.000	
Vinduer i mahogni - tillæg	kr. 66.000,00
Ekstra loft over køkken ca. 25 m2.	kr. 48.000,00

Middelhav - 211 m2.

Levering af udvendige materialer:	
Kalmar lærkebrædder	kr. 696.000,00
Hardiplank	kr. 726.000,00
4x18 cm White Pine	kr. 758.000,00
9x18 cm White Pine	kr. 798.000,00
14x18 cm White Pine	kr. 838.000,00
14x28 cm White Pine	kr. 876.000,00
19x28 cm White Pine	kr. 932.000,00
Udvendig montage 1: 265.000	
Udvendig montage 2: 238.000	
Vinduer i mahogni - tillæg	kr. 78.000,00
Ekstra loft over køkken ca. 25 m2.	kr. 48.000,00

Ikke inkluderet i prisen:

Tegninger	fra kr. 18.000,00
Godkendt sovebarak/skurvogn	fra kr. 10.000,00
Opstart byggeplads	fra kr. 10.000,00
Levering Jylland/Fyn	fra kr. 11.500,00
Levering Sjælland	fra kr. 19.500,00
Bro- og færgebilletter	tillægges fragtpriisen

Leverancebeskrivelse:

Yderbeklædning efter eget valg
Alle 250 mm Bison skruer eller Oly lags til montage af bjælker
Poly-foam imellem hver bjælke
Log Caulking (tætningsmasse) i samlinger
45x145 mm reglar til ydervægge cc. 60 cm
45x145 mm top og bund reglar til ydervægge
Vindpap
25x50 mm søm/afstandslist
45x95 mm reglar til skillevægge i stueetagen cc. 60 cm
Limtræ og stolper til konstruktionen
Spær og stikspær cc. 81,3 cm.

Kraftigt tømmer + søjler til opbygning af gangbro
10x20 cm. tømmer til bjælkelag ved gangbro.
32x180 mm. gulvbrædder til gangbro.
15 mm. krydsfinér over spær.
Underpap.
Shingles tagpap.
Rygnings shingles.
Rygnings ventilation.
Sternbrædder.
Vindskede brædder.
Underbrædder/ udhængsbrædder.
Vindues omramninger
Danske fyrretræsvinduer 2 fags sidehængte med levenergi glas
1 stk. hoveddør i fyrretræ
2 stk. terrassedøre i fyrretræ
1 stk. bryggersdør i fyrretræ

Montage 1 : Montage af inder og ydervægge i stueplan til & med vindpap Og sømlister. Montering af tagspær, etageadskillelse samt gavltrekanter monteret med reglar, vindpap og sømlister. Konstruktionen tværafstivet samt tagspær monteret med vindtrækbånd og div. trykstænger ved tagfod samt kip.

Montage 2: Montage af yderbeklædning samt vinduer og yderdøre. Montering af tag, tagshingles, vindskede og sternbrædder samt underbeklædning. (Der er ikke monteret blik i skotrende. (alt blikarbejde og blik inddækninger sorterer under blikkenslager).

Diverse oplysninger:

Ovennævnte priser omfatter kun udvendige leverancer. Montagen er ikke en del af prisen, men kan købes separat, priserne er anført ovenfor. De anførte priser er inkl. vinduer og døre af fyrretræ, ønskes der vinduer og døre af mahogni, kan disse også leveres mod den anførte merpris. Har De brug for yderligere informationer er, De naturligvis meget velkommen til at kontakte os.
Alle priser er inkl. 25% moms.

Med venlig hilsen

Valhalla Log Homes - Valhalla Træbyg - Liberty Wood Homes DK
Nylandsvej 6
Grønbjerg
6971 Spjald
Tlf.: 97384916 - 23265890
Fax: 97384917

Email: valhalla@valhalla-logcabins.dk
Hjemmesider: www.valhalla-logcabins.dk
www.libertywoodhomes.com