

# Valhalla - Raleigh - vintertilbud

## 01.10.2008-01.01.2010



### **Raleigh - 138 m<sup>2</sup> - 8x10 m (stueplan 80 m<sup>2</sup> + 1 sal 58 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædder	kr. 219.000,00
Hardiplank	kr. 239.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 259.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 299.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 339.000,00
Udvendig montage 1: kr. 109.000 Udvendig montage 2: kr. 145.000	

### **Raleigh - 153 m<sup>2</sup> - 8x11 m (stueplan 88 m<sup>2</sup> + 1 sal 65 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædder	kr. 239.000,00
Hardiplank	kr. 259.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 279.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 319.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 359.000,00
Udvendig montage 1: kr. 119.000 Udvendig montage 2: kr. 150.000	

### **Raleigh - 168 m<sup>2</sup> - 8x12 m (stueplan 96 m<sup>2</sup> + 1 sal 72 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædder	kr. 259.000,00
Hardiplank	kr. 279.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 299.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 339.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 379.000,00
Udvendig montage 1: kr. 129.000 Udvendig montage 2: kr. 155.000	

### **Raleigh - 182 m<sup>2</sup> - 8x13 m (stueplan 104 m<sup>2</sup> + 1 sal 78 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædder	kr. 279.000,00
Hardiplank	kr. 299.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 319.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 359.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 399.000,00
Udvendig montage 1: kr. 139.000 Udvendig montage 2: kr. 160.000	

### **Raleigh - 197 m<sup>2</sup> - 8x14 m (stueplan 112 m<sup>2</sup> + 1 sal 85 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædder	kr. 299.000,00
Hardiplank	kr. 319.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 339.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 379.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 419.000,00
Udvendig montage 1: kr. 149.000 Udvendig montage 2: kr. 165.000	

**Raleigh - 210 m<sup>2</sup> - 8x15 m (stueplan 120 m<sup>2</sup> + 1 sal 90 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædder	kr. 319.000,00
Hardiplank	kr. 339.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 359.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 399.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 439.000,00
Udvendig montage 1: kr. 159.000	Udvendig montage 2: kr. 170.000

**Raleigh - 236 m<sup>2</sup> - 8x17 m (stueplan 136 m<sup>2</sup> + 1 sal 100 m<sup>2</sup>)**

Kalmar lærkebrædde	kr. 339.000,00
Hardiplank	kr. 359.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 379.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 419.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 459.000,00
Udvendig montage 1: kr. 169.000	Udvendig montage 2: kr. 175.000

**Raleigh - 252 m<sup>2</sup> - 9x16 m (stueplan 144 m<sup>2</sup> + 1 sal 108 m<sup>2</sup>)**

Kalmar brædder	kr. 359.000,00
Hardiplank	kr. 379.000,00
4x18 cm White-pine	kr. 399.000,00
9x18 cm White-pine	kr. 449.000,00
14x18 cm White-pine	kr. 499.000,00
Udvendig montage 1: kr. 179.000	Udvendig montage 2: kr. 180.000

**Ekstra leverancer - ikke inkluderet i prisen:**

*Ønskes der Cedartræ vil der være et tillæg til prisen på 25%.*

Bred kvist med 2 vinduer	fra kr. 33.500,00 pr. stk.
Bred kvist med 3 vinduer	fra kr. 42.500,00 pr. stk.
Smal kvist med 1 vindue	fra kr. 9.500,00 pr. stk.

Priserne på kvistene er inkl. materialer til kvistene dvs. vindue, tag og flunke mm. Til de brede kviste medfølger limtræ eller tømmer til bæring ved overskæring af spær.

Karnap, 4x2 m	fra kr. 48.000,00 pr. stk.
Karnap, 4x3 m	fra kr. 55.000,00 pr. stk.
Karnap, 4x4 m	fra kr. 68.000,00 pr. stk.
Karnap, 5x4 m	fra kr. 84.000,00 pr. stk.

Ønskes der karnap i 2 etager vil der være et tillæg til prisen på 75%.

Frontporch, 2x11 m	fra kr. 25.000,00
Frontporch, 2x12 m	fra kr. 27.000,00
Frontporch, 2x13 m	fra kr. 29.000,00
Frontporch, 2x14 m	fra kr. 32.000,00
Frontporch, 2x16 m	fra kr. 35.000,00
Frontporch, 2x17 m	fra kr. 37.000,00
Frontporch, 2x18 m	fra kr. 38.000,00

Frontporchen, som er en slags overdækket terrasse leveres inkl. tagpap. Priserne på porchen er excl. gulv.

Godkendt sovebarak/skurvogn	fra kr. 10.000,00
Opstart byggeplads	fra kr. 10.000,00
Levering Jylland/Fyn	fra kr. 9.500,00
Levering Sjælland	fra kr. 16.500,00
Bro og færgebilletter	tillægges fragtpriisen

Tegninger	fra kr. 18.000,00
-----------	-------------------

Montage 1: Montage af ydervægge og indvendig bærende skillevæg. På ydervæg monteres vindpap og sømlister, tagspær og etageadskillelse er monteret. Gavl trekanter monteret med vindpap og sømlister.  
Montage 2: Montering af yderbeklædning, undertag, klemlister, tagsten, rygninger, sternbrædder, vindskebrædder samt udvendige døre og vinduer.

### Diverse oplysninger:

Model Raleigh er et 1½ plans hus.

Hoveddør og bryggersdør leveres med 6 glasfelter øverst og med pladefyldning nederst.

De anførte priser er inkl. vinduer og døre af fyrretræ, ønskes der vinduer og døre af andre størrelser eller modeller (f.eks. dobbelt terrassedør 178x212 cm, fra kr. 7.400,00), kan disse også leveres. Er dette tilfældet bedes De kontakte os for at få tilbud herpå.

Ovennævnte priser omfatter kun udvendige leverancer. Montagen er ikke en del af prisen, men kan købes separat, priserne er anført ovenfor.

Ønskes tagopbygning med tagpap medleveres 15 mm plader samt under- og overpap i stedet for tagsten og undertag. Tillægget herfor er fra kr. 30.000,00 pr. hus.

Der medleveres ikke søm, skruer og beslag.

### Leverancebeskrivelse:

Yderbeklædning efter eget valg

45x145 mm bærende ydervægs konstruktion cc. 60 cm

45x145 mm top og bundrem til ydervægge

Vindpap

25x50 mm sømlister

45x95 mm reglar til bærende skillevæg

Kipremsbjælke i tag, ( 45x245 cm.

45x195 mm spær, monteres som stikspær

45x145 mm. træ til hanebånd

45x95 mm. skunkstolper

45x195/220 mm bjælkelag som etageadskillelse

Vælg evt. pre-fabrikerede spær ( tillæg fra 15.000 kr.)

45x195-245 mm. Forstærkninger over vindues og døråbninger.

Undertag (banevare)

25x50 mm klemlister

38x73 mm tagstenslægter

Betontagsten

Rygninger til betontagsten

Gavlbeklædning i White-pine eller Cedartræ som vægge

1 stk. entrédør 95x212 cm - fyrretræ

1 stk. bryggersdør 95x212 cm - fyrretræ

1 stk. terrassedør 95x212 cm - fyrretræ

2 stk. vinduer 60x60 cm - fyrretræ - tophængte

10 stk. vinduer 119x119 cm - fyrretræ - 2 fags sidehængte

Glas i vinduer og yderdøre er lavenergi glas

Trykimprægnerede sternbrædder og vindskedebrædder

Trykimprægnerede top/afdækningsbræt over vindskedebrædder.

15 mm. krydsfiner til tagfod.

Har De brug for yderligere informationer er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Valhalla Log Homes - Valhalla Træbyg - Liberty Wood Homes

Nylandsvej 6

Grønbjerg

6971 Spjald

Tlf.: 97384916

Fax: 97384917

Email: [valhalla@valhalla-logcabins.dk](mailto:valhalla@valhalla-logcabins.dk)

Hjemmesider: [www.valhalla-logcabins.dk](http://www.valhalla-logcabins.dk)

[www.libertywoodhomes.com](http://www.libertywoodhomes.com)