

Valhalla - Timberlake

01.01.2008-01.08.2008



Timberlake - 162 m²

Levering af udvendige materialer:

Kalmar lærkebrædder	kr. 399.000,00
Hardiplank	kr. 418.000,00
4x18 cm White Pine	kr. 451.000,00
9x18 cm White Pine	kr. 495.000,00
14x18 cm White Pine	kr. 552.000,00
14x28 cm White Pine	kr. 571.000,00
19x28 cm White Pine	kr. 634.000,00
Udvendig montage 1: kr. 178.000	
Udvendig montage 2: kr. 175.000	
Vinduer i mahogni - tillæg	kr. 48.000,00

Blue Ridge 1 - 182 m²

Levering af udvendige materialer:

Kalmar lærkebrædder	kr. 454.000,00
Hardiplank	kr. 476.000,00
4x18 cm White Pine	kr. 514.000,00
9x18 cm White Pine	kr. 564.000,00
14x18 cm White Pine	kr. 629.000,00
14x28 cm White Pine	kr. 651.000,00
19x28 cm White Pine	kr. 722.000,00
Udvendig montage 1: kr. 198.000	
Udvendig montage 2: kr. 185.000	
Vinduer i mahogni - tillæg	kr. 53.000,00

Ønskes cedertræ er merprisen 20% af råhusprisen.

Ikke inkluderet i prisen:

Tegninger	fra kr. 12.000,00
Godkendt sovebarak/skurvogn	fra kr. 10.000,00
Opstart byggeplads	fra kr. 10.000,00
Levering Jylland/Fyn	fra kr. 9.500,00
Levering Sjælland	fra kr. 16.500,00
Bro- og færgebilletter	tillægges fragtpriisen

Blue Ridge 1 - Leverancebeskrivelse:

Yderbeklædning efter eget valg
Alle 250 mm Bison skruer til montage af bjælker
Poly-foam imellem hver bjælke
Log Caulking (tætningsmasse) imellem bjælker og i samlinger
45x145 mm reglar til ydervægge cc. 60 cm
45x145 mm top og bund reglar til ydervægge
Vindpap
25x50 mm søm/afstandslist
45x95 mm reglar til skillevægge cc. 60 cm
Limtræ og stolper til konstruktionen
Prefabrikerede spær og stikspær
Tagspær
Undertag som Monarfol (Diffofol)
25x50 mm afstandslist
38x73 mm godkendte tagstenslægter
18 mm Douglas plader til skotrende
Tagfodsplader i 15 mm douglasplader
Fugleklodser i tagfod og ved skotrender
Betontagsten
Rygninger
Sternbrædder
Vindskedebrædder
Underbeklædningsbrædder
Danske fyrretræsvinduer 2 fags sidehængte
1 stk. hoveddør i fyrretræ
1 stk. terrassedør i fyrretræ
1 stk. bryggersdør i fyrretræ
2 stk. faste partier ved stue
2 stk. skrå vinduer ved stue

Montage 1 : Montering af inder og ydervægge i stueplan, til og med vindpap og sømlister. Montering af limtræ og tagspær, gavltrekanter monteret med reglar, vindpap og sømlister. Konstruktionen tværafstivet samt tagspær monteret med vindtrækbånd og div. trykstænger ved tagfod og kip.

Montage 2 : Montage af yderbeklædning samt vinduer og yderdøre. Montage af tagfod, skotrende, undertag, klemlister, lægter, tagsten, rygninger, vindskede og sternbrædder samt underbeklædning. (Der er ikke monteret blik i skotrender da alt blik leverance og montage, samt øvrige blikinddækninger sorterer under blikkenslager).

Diverse oplysninger:

Ovennævnte priser omfatter kun udvendige leverancer. Montagen er ikke en del af prisen, men kan købes separat, priserne er anført ovenfor.

De anførte priser er inkl. vinduer af fyrretræ, ønskes der vinduer af mahogni kan disse også leveres mod den anførte merpris.

Har De brug for yderligere informationer er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Alle priser er inkl. moms.

Med venlig hilsen

Valhalla Log Homes - Valhalla Træbyg - Liberty Wood Homes DK

Nylandsvej 6

Grønbjerg

6971 Spjald

Tlf.: 97384916

Fax: 97384917

Email: valhalla@valhalla-logcabins.dk

Hjemmesider: www.valhalla-logcabins.dk

www.libertywoodhomes.com