

# Valhalla & Liberty Wood homes DK.



**Winston**



## Priser gældende til 1 Januar 2010

### **Winston – 160 m<sup>2</sup>**

Levering af udvendige materialer i henhold til materialeliste:

Lærke brædder skåret som kalmarbrædder eller kantskårne.	Kr. 259.000,00
HardiePlank	Kr. 279.000,00
4x18 cm. White Pine	Kr. 293.000,00
9x18 cm. White Pine	Kr. 356.000,00
14x18 cm. White Pine	Kr. 399.000,00
14x28 cm. White Pine	Kr. 438.000,00
Montage 1 kr. 138.000	
Montage 2 kr. 135.000	

### **Winston – 178 m<sup>2</sup>**

Leverance af udvendige materialer:

Lærke brædder skåret som kalmar brædder eller kantskårne.	Kr. 275.000,00
HardiePlank	Kr. 296.000,00
4x18 cm. White Pine	Kr. 318.000,00
9x18 cm. White Pine	Kr. 378.000,00
14x18 cm. White Pine	Kr. 426.000,00
14x28 cm. White Pine	Kr. 452.000,00
Montage 1 kr. 147.000	
Montage 2 kr. 139.000	
Vinduer malede eller i mahogni - tillæg	Kr. 48.000,00

**Winston – 198 m<sup>2</sup>**

Leverance af udvendige materialer:

Lærke brædder skåret som Kalmar brædder eller kantskårne.	Kr. 298.000,00
HardiePlank	Kr. 326.000,00
4x18 cm. White Pine	Kr. 369.000,00
9x18 cm. White Pine	Kr. 416.000,00
14x18 cm. White Pine	Kr. 486.000,00
14x28 cm. White Pine	Kr. 532.000,00
Montage 1 kr. 159.000	
Montage 2 kr. 145.000	
Vinduer malede eller i mahogni – tillæg	Kr. 54.000,00

**Winston – 211 m<sup>2</sup>**

Leverance af udvendige materialer:

Lærke brædder skåret som Kalmar brædder eller kantskårne.	Kr. 329.000,00
HardiePlank	Kr. 348.000,00
4x18 cm. White Pine	Kr. 399.000,00
9x18 cm. White Pine	Kr. 478.000,00
14x18 cm. White Pine	Kr. 498.000,00
14x28 cm. White Pine	Kr. 586.000,00
Montage 1 kr. 165.000	
Montage 2 kr. 155.000	
Vinduer malede eller i mahogni – tillæg	Kr. 56.000,00

**Ikke inkluderet i prisen:**

Ønskes der Cedar træ vil der være et tillæg til prisen på 20 %.

Tilvalg til model Winston:

Kviste	fra kr. 9.500,00 pr. stk. ( ved køb af 3 stk. kr. 27.000,00 )
Karnapvinduer	fra kr. 12.000,00 pr. stk.
Porch – 3 sider	fra kr. 56.000,00 ( som vist på side 14 i brochure )
Frontporch – alene	fra kr. 24.000,00
Tegninger	fra kr. 18.000,00 ( 4 facade + 1 snit + 2 grundplan )
Godkendt sovebarak	fra kr. 10.000,00
Levering Jylland/Fyn	fra kr. 9.500,00
Levering Sjælland	fra kr. 16.000,00

Montage 1 inkluderer montering af inder og ydervægge til og med vindpap og sømlister + tagspær og etageadskillelse monteret + gavlfrekanter monteret med reglar samt vindpap og sømlister  
 I montage 1 er der ikke montage af yderbeklædning, lægning af undertag + tagsten  
 Montering af døre & vinduer samt div. sternbrædder samt udhængsbrædder.  
 Forhør om pris på montering af div. tilvalg.  
 Montage 2 er montage af yderbeklædning, undertag, klemplister, tagsten, rygninger, underbeklædning, sternbrædder, vindskebrædder samt vinduer & døre.

**Evt. montage af tillægs leverancer aftales på særskilt aftaleseddel.**

**Leverancebeskrivelse:**

Ydervægge i enten Lærke kalmar brædder, Kantskårne lærke brædder, HardiePlank, White Pine eller Cedartræ i flere dimensioner op til 8x12" ( 20x30 cm.)

45x145 mm. bærende ydervægs konstruktion cc. 60 cm

45x95 mm. top og bundrem til ydervægge

Forstærkninger over vinduesåbninger 45x245 mm.

Vindpap

25x50 mm. sømlister

45x95 mm reglar til skillevægge i underetagen.

45x195 mm. bjælkespær, monteres som stikspær

45x195 mm. bjælkespær som etageadskillelse

45x145 mm. hanebånd

45x195 mm. kipplanke

Vælg evt. pre-fabrikerede spær ( tillæg 23000,00 + kørsel )

Undertag ( banevare)

25x50 mm. klemlister

38x73 mm. godkendte tagstenslægter

Betontagsten

Rygninger til betontagsten

Gavlbeklædning i enten Lærk, HardiePlank, White Pine eller Cedar

1 stk. entredør 95x212 cm – ubehandlet fyrretræ

1 stk. bryggersdør 95x212 cm – ubehandlet fyrretræ

1 stk. terrassedør 95x212 cm – ubehandlet fyrretræ

1 stk. vindue 60x60 cm eller 60x119 cm – ubehandlet fyrretræ

11 stk. vinduer 119x119 cm – fyrretræ ( 2 fags sidehængte )

Alt vinduer og døre er monteret med lavenergi glas

25x150 mm. trykimprægneret sternbrædder

2 x 25x150 trykimprægneret vindskelebrædder

19x100 mm. trykimprægneret top/afdækningsbræt

15x115 mm. underbeklædning ( ikke inklusiv, kan tilvælges for en merpris kr. 4.500,00 )

Ønskes vindskelesten i stedet for top/afdækningsbræt er merprisen herfor kr. 4.600,00

**Diverse oplysninger:**

Alle priser er inkl. moms

Myndighedsbehandling til byggeansøgning, afsætning af huset af landinspektør samt div. afgifter/udgifter til stikledninger er ikke inkluderet i prisen.

Priserne på montagen er afhængig af en bygge radius af 60 km fra Grønbjerg/Spjald.

Hvis dette ikke er tilfældet vil der komme en merpris som indregnes i tilbudet.

Har De brug for yderligere informationer, er De naturligvis meget velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

Valhalla Log Homes & Valhalla Træbyg & Liberty Wood Homes

Nylandsvej 6

6971 Spjald

Tlf.; 97384916

Fax.; 97384917

Mobil; 23265890

E-mail; [Valhalla@valhalla-logcabins.dk](mailto:Valhalla@valhalla-logcabins.dk)

Hjemmeside; [www.valhalla-logcabins.dk](http://www.valhalla-logcabins.dk)

USA-Hjemmeside; [www.libertywoodhomes.com](http://www.libertywoodhomes.com)